



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana -

Spett.le  
E- distribuzione  
Infrastrutture e Reti Italia  
Macro Area Territoriale Nord  
Zona di Venezia

Casella Postale, 229 -Via Spoleto sn -  
00071 Pomezia RM -

p.c. POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI  
DEL MIRANESE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI POSA DI UN ELETTRODOTTO A 0,400kV IN VIA MANTEGNA 6.**

Aut. n° 2787E2017

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta al protocollo n. 17564 del 09.10.2017 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria allegata, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale fino a ripristino avvenuto, compresa l'accensione di torce durante la notte o in presenza di nebbia, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica necessaria, nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- lo scavo dovrà essere eseguito previo taglio preventivo con idoneo mezzo meccanico della pavimentazione stradale a delimitazione dell'area interessata, particolare cura dovrà essere posta in caso di presenza di tubazioni esistenti in modo da non danneggiarle, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica o altro legante, costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie, si dovrà provvedere all'asfaltatura con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min., entro 48 ore dall'ultimazione dei lavori; i pozzetti e i sigilli soprastanti dovranno essere adeguati alle caratteristiche stradali e posati in modo planare, senza creare dislivelli con la pavimentazione esistente;

- dopo un periodo di mesi 6 ed entro un anno dall'esecuzione dello scavo dovrà essere eseguito il **manto di usura finale** in conglomerato bituminoso 010 chiuso spessore finito di cm. 3 compresa rullatura, **per una larghezza comprendente lo scavo e cm 50 circa ai lati, compresi raccordi circostanti**, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente e mantenendo la stessa sagomatura stradale;



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana -

- i marciapiedi dovranno essere ripristinati con stabilizzato di cava adeguatamente costipato, soletta in cls dello spessore di cm. 10 e con finitura superiore dello stesso tipo dell'esistente;
- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;
- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo e dei lavori fatti da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;
- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;
- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;
- **i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, escluso tappeto finale;**
- **in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**
- **prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori, in caso di presenza di tubazioni dovranno essere adottate le soluzioni del caso e concordate con il personale tecnico comunale;**
- rimarrà a carico di codesta ditta ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e dalla esecuzione dei lavori, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.
- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;**
- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.
- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;
- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.
- Dovrà essere data comunicazione dell'inizio previsto dei lavori, almeno due giorni prima.

Santa Maria di Sala, lì 13.10.2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

**Geom. Carlo Pajaro**

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa)*