



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana -

Aut. n° 2802T2018

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI NEL TERRITORIO COMUNALE (ID PROPER 115014).**

**Spett. le**  
**TIM Open Access –AOL VE.C**  
**Via P. Donà, 4 - 35129 PADOVA**

**e p.c.**

**POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI**  
**DEL MIRANESE**

**SERVIZIO RAGIONERIA**

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta al protocollo n. 22021\_2017 del 18.12.2017 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria agli atti, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, salvo diritti di terzi, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'area interessata dai lavori dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale di presegnalazione – di posizione e di prescrizione, compresa l'accensione di torce durante la notte e/o di scarsa visibilità, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica e delle strutture di cantiere nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- i lavori sono subordinati al rispetto del Codice della Strada, al Decreto 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.

- lo scavo a cielo aperto dovrà essere eseguito oltre e fuori la linea delle caditoie, con idoneo mezzo meccanico con taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell'area interessata, gli scavi longitudinali dovranno essere eseguiti oltre la linea delle caditoie, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie, la successiva asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min; i pozzetti e i sigilli soprastanti dovranno essere adeguati alle caratteristiche stradali e posati in modo planare, senza creare dislivelli con la pavimentazione esistente;

- gli scavi, in presenza di alberatura ad alto fusto, dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 2;

- non prima di mesi 6 dall'esecuzione dello scavo a cielo aperto, dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 dello spessore finito di cm. 3 compresa rullatura e sabbatura finale, da effettuarsi per tutta la lunghezza dello scavo,

**per una larghezza comprendente lo scavo e cm 50 circa; per gli scavi longitudinali e gli attraversamenti il tappeto dovrà essere eseguito fino al ciglio asfalto e/o filo cordonata**

*P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)*  
*Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273*

[www.comune-santamariadisala.it](http://www.comune-santamariadisala.it) – e-mail: [appalti.llpp@comune-santamariadisala.it](mailto:appalti.llpp@comune-santamariadisala.it)



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana -

**marciapiede, compresi raccordi circostanti**, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura;

- i marciapiedi dovranno essere ripristinati con stabilizzato di cava adeguatamente costipato, soletta in cls dello spessore di cm. 10 e con finitura superiore dello stesso tipo dell'esistente;

- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo e/o perforazione fatto da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- nelle aree verdi si dovrà provvedere alla sistemazione del terreno secondo le quote esistenti e alla semina del tappeto erboso sull'area oggetto d'intervento, compresa garanzia di attecchimento;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato, almeno due giorni prima;

- **i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, escluso tappeto finale;**

- **in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**

- **prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**

- rimarrà a carico di codesta ditta ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e perforazione, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

**- si ricorda di ottemperare alle disposizioni del DPR 31 del 13.02.2017 per l'esecuzione delle opere di competenza;**

- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;**

- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

Santa Maria di Sala, li 09.01.2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

**Geom Carlo Pajaro**

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa)*

*P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)  
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273*

*[www.comune-santamariadisala.it](http://www.comune-santamariadisala.it) – e-mail: [appalti.llpp@comune-santamariadisala.it](mailto:appalti.llpp@comune-santamariadisala.it)*