



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Resp. Proced.: Arch. A. Stocco
Resp. Istrutt.: Geom. L. Vecchiato

PROT. N. ¹²⁷²⁶/2016

Aut. n° 2687P2016

Oggetto: Autorizzazione per l'esecuzione di passo carraio in Via Manin n. 4 a Caltana.

Egr. Sig.
RISATO Andrea
Via Crea, 56/1
SPINEA (VE)

**e p.c. POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI
DEL MIRANESE**

In riferimento alla Sua richiesta pervenuta al protocollo n. 10275 del 20.06.2016 per l'esecuzione di un passo carraio in Via Manin n. 4 a Caltana (Fg. 22 mapp. 1215-1216), di cui al P.d.C. n. 9937/2012, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- l'accesso dovrà essere eseguito con pezzi speciali in cls, adeguatamente inclinati a raccordo tra la strada e il marciapiede esistente e finire ai lati con idonei terminali in cls, per una lunghezza massima di mt. 4,00 più terminali;
- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale fino a ripristino avvenuto, compresa l'accensione di torce durante la notte o in presenza di nebbia, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica necessaria, nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;
- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità;
- dovrà essere eseguita la preventiva delimitazione dell'area di intervento, la demolizione del tratto di marciapiede interessato dovrà essere eseguita previo taglio con idoneo mezzo meccanico;
- l'asfaltatura di raccordo dovrà essere eseguita nello spessore esistente con conglomerato bituminoso a caldo, di adeguata granulometria e costipato con idoneo mezzo meccanico;
- il marciapiede dovrà essere ripristinato con stabilizzato di cava adeguatamente costipato nello spessore di cm. 30, soletta in cls dello spessore di cm. 10 compresa rete elettrosaldata e con finitura superiore dello stesso tipo e spessore dell'esistente, dovrà essere mantenuta la quota del piano esistente del marciapiede, non potrà essere modificato l'allineamento lato strada;
- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;





COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dai lavori fatti, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che possa essere sollevata alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale verticale- orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Municipale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;

- in caso di variazione, rispetto a quanto autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- **i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione;**

- **in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**

- **prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**

- rimarrà a Suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e dall'esecuzione dei lavori, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro);**

- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.

- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;

- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.

Santa Maria di Sala, 02.08.2016



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Carlo Pajaro

Si allega:

- **foglio comunicazione inizio lavori da restituire non oltre 2 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio dei lavori stessi.**



P.zza XXV Aprile, 1 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 - Fax 041.487379 - P.Iva 00625620273

www.comune-santamariadisala.it - e-mail: appalti.llpp@comune-santamariadisala.it