COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Provincia di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel.041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273
U.T.C. – LL.PP.

Vs. Prot. n° 497695-P del 05/07/2016 - ID Proper n° 74921

PROT. /2016 Aut. n° 2684T2016

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER SCAVO E POSA CAVO E COLONNINA TELEFONICA IN VIA CAVIN CASELLE 123.**

PEC: creation_veneto@pec.telecomitalia.it

Spett. le
TELECOM ITALIA SPA
Via P. Donà, 4
35129 PADOVA

e p.c.

POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta al protocollo n. 11454 del 07.07.2016 e n. 11952 del 18.07.2016 per l'esecuzione dei lavori di posa cavo telefonico e colonnina in via CAVIN CASELLE, 123, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria allegata, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, salvo diritti di terzi, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'area interessata dai lavori dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale di presegnalazione – di posizione e di prescrizione, compresa l'accensione di torce durante la notte e/o di scarsa visibilità, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica e delle strutture di cantiere nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- i lavori sono subordinati al rispetto del Codice della Strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.

- dovrà essere eseguito con idoneo mezzo meccanico il taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell'area interessata, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie, la successiva asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min;
la colonnina dovrà essere posta a ridosso della recinzione esistente con relativo basamento secondo la sagoma della colonnina stessa;

- non prima di mesi 6 dall'esecuzione dello scavo a cielo aperto dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 dello spessore finito di cm. 3 compresa rullatura e sabbiatura finale, da effettuarsi per tutta la lunghezza dello scavo, **per una larghezza comprendente lo scavo e cm 50 circa ai lati e fino al ciglio asfalto in caso di larghezza inferiore ad 1 mt. dallo scavo , compresi raccordi circostanti,** da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura stradale;

- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, fatti da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;

- i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, escluso tappeto finale;
- in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;
- prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;

- rimarrà a carico di codesta ditta ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità;

- vista la dichiarazione di annullo delle marche da bollo per l'istanza e il rilascio dell'autorizzazione;

- LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;
- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa.

Santa Maria di Sala, lì 02.08.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Geom Carlo Pajaro

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - AREA LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

Si allega:
- foglio comunicazione inizio lavori da restituire non oltre 2 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio dei lavori stessi.



N

VIA S.LUCIA

via Cavin CASELLE

Allegato all'Aut. N. 2684 T 2016
del 01/08/2016

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
AREA LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO

TIM | Comune: S.Maria di Sala

uso interno. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata.

Intervento: località Caselle v.Cavin Caselle 123

Legenda:

- ◎ colonnina telefonica
- ● apertura buca per allaccio su cavo esist.
- ---
- ---

Scala: 1: 1000 Resp: DEVESCOVI Lorenzo

TIM | Comune: S.Maria di Sala

uso interno. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata.

Intervento: localita Caselle v.Cavin Caselle 123

Legenda:

colonnina telefonica

apertura buca per allaccio su cavo esist.

Scala: 1: 1000 Resp: DEVESCOVI Lorenzo

Comune di Santa Maria di Sala - Prot.n. 11952 del 18-07-2016

Allegato all'AUT. N. 268 T 2016

del 01/08/2016

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - AREA LAVORI PUBBLICI - UFFICIO TECNICO

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Al Resp. Servizio Lavori Pubblici
COMUNE DI S. MARIA DI SALA (VE)

Al Corpo di Polizia Locale - UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

LAVORI DI: SCAVO E POSA CAVO E COLONNINA TELEFONICA IN VIA CAVIN CASELLE 123

AUTORIZZAZIONE N: 2684T2016 del 02.08.2016 Prot. _____

IL sottoscritt _____

informa che il giorno _____ verranno iniziati i lavori di cui alla

autorizzazione in oggetto, rilasciata

a_____

res. in _____ Via _____ n _____

Telef. _____

I lavori saranno eseguiti da _____

_____

con sede in _____ tel.

_____ fax _____

e con la direzione del tecnico _____

tel. _____

Distinti saluti

Santa Maria di Sala, li _____