



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Resp. Proced.: Geom. Carlo Pajaro
Resp. Istrutt.: Geom. Leopoldo Vecchiato

PROT. N. 12705/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER OPERE DI SCAVO PER RIFACIMENTO TRATTO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE IN VIA GRANDI.

Spett.le **VERITAS S. P. A.**
Sede operativa di Scaltenigo
Via Scaltenigo, 177
30035 MIRANO (VE)

p.c. **POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI
DEL MIRANESE-Presidio di S.MARIA DI SALA
SEDE**

Aut. n° 2619A2015

In riferimento alla Vostra richiesta Prot. n. 61688 pratica 27_2015 del 23.07.2015, pervenuta al protocollo n. 11946 del 24.07.2015 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria allegata, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, l'area interessata dai lavori stessi dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale fino a ripristino avvenuto, compresa l'accensione di torce durante la notte o in presenza di nebbia, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica necessaria e delle strutture di cantiere, nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.

- dovrà essere eseguito con idoneo mezzo meccanico il taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell' area interessata, particolare cura dovrà essere posta in caso di presenza di tubazioni esistenti in modo da non danneggiarle, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica o altro legante in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie;

- l'asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min;

- dopo un periodo di mesi 6 ed entro un anno dall'esecuzione dello scavo dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 chiuso spessore finito di cm.3, compresa rullatura, **per una larghezza non inferiore a cm. 30-50 oltre lo scavo, compresi raccordi circostanti**, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura;

- i marciapiedi dovranno essere ripristinati con stabilizzato di cava adeguatamente costipato, soletta in cls dello spessore di cm. 10 e con finitura superiore dello stesso tipo dell'esistente;



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo e dei lavori fatti da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- in caso di variazione di tracciato, senza preventiva autorizzazione, questo Comune non riconoscerà alcun rimborso per eventuali danni causati durante l'esecuzione di lavori di propria competenza;

- in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

- prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori; in caso di presenza di tubazioni dovrà essere richiesto sopralluogo del personale tecnico comunale al fine di concordare le soluzioni del caso;

- a carico di codesta ditta rimane ogni responsabilità civile e penale per l'esecuzione dei lavori e per eventuali cedimenti degli scavi derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' di 150 giorni, escluso tappeto finale;**

- il personale del Comune di S. Maria di Sala e della Provincia di Venezia avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.

- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;

- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.

Santa Maria di Sala, 06.08.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO



Si allega:

- foglio comunicazione inizio lavori da restituire non oltre 2 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio dei lavori stessi.