



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Prot. 15193 /2015

Spett.le  
FASTWEB  
Corso Stati Uniti 23F Int.9  
35127 PADOVA

p.c. POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI  
DEL MIRANESE -Presidio di S.MARIA DI SALA SEDE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER OPERE DI SCAVO BUCHE PER POSA CAVO IN FIBRA OTTICA SULLA SP 32 VIA CAVIN DI SALA**

Aut. n° 2623T2015

In riferimento alla Vostra richiesta, vs. prot. fw. 666.15, pervenuta al protocollo n. 0013672 del 31/08/2015, per l'esecuzione di buche per posa cavo in fibra ottica sulla SR 515 via Noalese e sulla SP 32 via Cavin di *Sala*, vista la Determina dirigenziale n. 2579/2015 della Città metropolitana di Venezia, pervenuta al prot. n. 14251 del 10.09.2015, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione di *n. 6 buche per posa cavo in fibra ottica in Via Cavin di Sala SP32, dal km. 8+600 al km 12+550*, secondo il tracciato riportato nella planimetria allegata, alle condizioni sotto riportate:

- si precisa che nel tratto lungo via Cavin di Sala, fronte Villa Farsetti, come individuato da foto 5, la condotta risulta lungo il ciglio sud della via stessa e non sulla pista ciclabile come indicato;

- si precisa, inoltre, che lungo il ciglio sud risulta interrata la linea di illuminazione pubblica;

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, l'area interessata dai lavori stessi dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale fino a ripristino avvenuto, compresa l'accensione di torce durante la notte o in presenza di nebbia, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica necessaria e delle strutture di cantiere, nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.

- dovrà essere eseguito con idoneo mezzo meccanico il taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell' area interessata, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica o altro legante in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie;

- l'asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min;

- dopo un periodo di mesi 6 ed entro un anno dall'esecuzione dello scavo dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 chiuso spessore finito di cm.3, compresa rullatura, **per una larghezza non inferiore allo scavo e la copertura laterale di almeno cm. 30-50, compreso**



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

accordo circostante, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura;

- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo e dai lavori fatti da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- in caso di variazione di tracciato, senza preventiva autorizzazione, questo Comune non riconoscerà alcun rimborso per eventuali danni causati durante l'esecuzione di lavori di propria competenza;

- in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;

- prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi comunali nell'area interessata dai lavori;

- a carico di codesta ditta rimane ogni responsabilità civile e penale per l'esecuzione dei lavori e per eventuali cedimenti degli scavi derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 180 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;**

- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.


- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;

- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti

Santa Maria di Sala, 28/09/15

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Geogr. Carlo Pajaro



**Si allega:-** foglio comunicazione inizio lavori da restituire non oltre 2 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio dei lavori stessi.