



# COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Aut. n° 3019T2020

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA AQUILEIA 5/B DI SANTA MARIA DI SALA (ID PROPER 307143).**

**Spett. le**  
**TIM Open Access –AOL VE.C**  
**Via P. Donà, 4 - 35129 PADOVA**

**e p.c.**

**POLIZIA LOCALE**

**SERVIZIO RAGIONERIA**

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta al protocollo n. 18094 del 09.09.2020 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria agli atti, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, salvo diritti di terzi, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'area interessata dai lavori dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale di presegnalazione – di posizione e di prescrizione, compresa l'accensione di torce durante la notte e/o di scarsa visibilità, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica e delle strutture di cantiere nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- i lavori sono subordinati al rispetto del Codice della Strada al Decreto 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.

- lo scavo a cielo aperto dovrà essere eseguito oltre e fuori la linea di eventuali caditoie, con idoneo mezzo meccanico con taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell'area interessata, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie; la successiva asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min; i pozzetti e i sigilli soprastanti dovranno essere adeguati alle caratteristiche stradali e posati in modo planare, senza creare dislivelli con la pavimentazione esistente;

- non prima di mesi 6 dall'esecuzione dello scavo a cielo aperto, dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 dello spessore finito di cm. 3 compresa rullatura e sabbatura finale, da effettuarsi per tutta la lunghezza dello scavo, per una larghezza pari allo scavo oltre a cm 50 circa ambo i lati, previa fresatura asfalto esistente al fine di non creare dislivelli del manto stradale;

- si dovrà provvedere alla messa in quota di eventuali camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

*P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)*  
*Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273*

[www.comune-santamariadisala.it](http://www.comune-santamariadisala.it) – e-mail: [appalti.llpp@comune-santamariadisala.it](mailto:appalti.llpp@comune-santamariadisala.it)

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo e/o perforazione fatto da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato, almeno due giorni prima;

**- i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, escluso tappeto finale;**

**- in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**

**- prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**

- rimarrà a carico di codesta ditta ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e perforazione, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

**- si ricorda di ottemperare alle disposizioni del DPR del 13.02.2017 n. 31 per l'esecuzione delle opere di competenza;**

**- LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;**

- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

Santa Maria di Sala, li 16.09.2020

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

**Geom Carlo Pajaro**

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo*

*e la firma autografa)*