



## COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Provincia di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel. 041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273  
U.T.C. - LL.PP.

PROT. 4084/2015

Aut. n° 2587T2015

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE "IN SANATORIA" PER OPERE CIVILI E SCAVI IN VIA CAVIN DI SALA ANG. VIA DE GASPERI 2 E 4 E VIA TABINA 5.**

Spett. le  
**TELECOM ITALIA SPA**  
Via P. Donà, 4  
**35123 PADOVA**

e p.c.

**POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI  
DEL MIRANESE-Presidio di S.MARIA DI SALA  
SEDE**

In riferimento alla Vostra richiesta Prot. 96282-P/2015 pervenuta al protocollo n. 3588 del 05.03.2015 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria allegata, **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, salvo diritti di terzi, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- in caso di variazione del percorso, rispetto a quello autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;
- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'area interessata dai lavori dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale di presegnalazione - di posizione e di prescrizione, compresa l'accensione di torce durante la notte e/o di scarsa visibilità, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica e delle strutture di cantiere nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;
- i lavori sono subordinati al rispetto del Codice della Strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.
- dovrà essere eseguito con idoneo mezzo meccanico il taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell'area interessata, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie, la successiva asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min;

- non prima di mesi 6 dall'esecuzione dello scavo dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 dello spessore finito di cm. 3 compresa rullatura e sabbatura finale, da effettuarsi per tutta la lunghezza dello scavo, **per una larghezza comprendente lo scavo e cm 50 circa ai lati e fino al ciglio asfalto in caso di larghezza inferiore ad 1 mt. dallo scavo , compresi raccordi circostanti**, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura;

- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dallo scavo fatto da Codesta Ditta, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che Codesta Ditta possa sollevare alcuna eccezione e/o riserva;

- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Locale, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;

- **i lavori dovranno essere eseguiti entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, escluso tappeto finale;**

- **in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**

- **prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**

- rimarrà a carico di codesta ditta ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.

- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 120 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) escluso tappeto finale;**

- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuata della stessa;

Santa Maria di Sala, lì 13.03.2015



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO**

*Geom Carlo Pajaro*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Geom Carlo Pajaro', written over a horizontal line.

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato la presente in data odierna.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Si allega:**

- foglio comunicazione inizio lavori da restituire non oltre 2 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio dei lavori stessi.