



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Ai sensi del Decreto 23.01.2004

Spett.le
VECCHIATO DAVIDE
Via Cavin di Sala 141,
MIRANO (VE)

e p.c. **POLIZIA LOCALE**

SETTORE RAGIONERIA

Oggetto: Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico per allaccio rete alla rete acque bianche e manomissione marciapiede esistente per l'esecuzione di passo carraio in Via G. Leopardi.

Aut. n° 2989P2020

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta al protocollo n. 9383 del 12.05.2020 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, secondo le indicazioni e il tracciato riportato nella planimetria agli atti e allegata alla presente, per quanto di nostra competenza,

SI AUTORIZZA

l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'area interessata dai lavori dovrà essere preclusa alla circolazione stradale e ai pedoni, ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale di presegnalazione-di posizione e di prescrizione, compresa l'accensione di torce durante la notte e/o di scarsa visibilità, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica e delle strutture di cantiere nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- dovrà essere eseguito con idoneo mezzo meccanico il taglio preventivo della pavimentazione stradale a delimitazione dell' area interessata, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale inerte opportunamente miscelato con calce idraulica o altro legante in ragione di Kg. 70/mc., costipato con idoneo mezzo meccanico a strati di cm. 20-30; dovrà essere posto idoneo nastro segnalatore a 30 cm dalla superficie;

- l'asfaltatura dovrà essere eseguita con bynder 020 nello spessore finito di cm. 10 min;

- dopo un periodo di mesi 6 ed entro un anno dall'esecuzione dello scavo dovrà essere eseguito il manto di usura finale in conglomerato bituminoso 010 chiuso spessore finito di cm.3, compresa rullatura, **per una larghezza non inferiore allo scavo e la copertura laterale di almeno cm. 30-50, compreso raccordo circostante**, da effettuarsi in modo da non creare dislivelli con l'asfalto esistente, mantenendo la stessa sagomatura;

- Il passo carraio dovrà essere eseguito, previo taglio preventivo del marciapiede esistente a delimitazione dell'area interessata ed asporto delle cordonate e materia ledi risulta, posa di pezzi speciali in cls, adeguatamente inclinati a raccordo tra la strada e il marciapiede esistente e finire ai lati con idonei terminali in cls, per una lunghezza di mt. 6,00 circa;

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273
www.comune-santamariadisala.it – e-mail: appalti.llpp@comune-santamariadisala.it

- il marciapiede dovrà essere ripristinato con stabilizzato di cava adeguatamente costipato, eventuale soletta in cls dello spessore di cm. 10 e con finitura superiore dello stesso tipo dell'esistente da effettuarsi in modo da non creare dislivelli nel piano di calpestio, non potrà essere modificato l'allineamento lato strada ;
- dovrà essere eseguita la preventiva delimitazione dell'area di intervento, la demolizione del tratto di marciapiede interessato dovrà essere eseguita previo taglio con idoneo mezzo meccanico;
- l'asfaltatura di raccordo dovrà essere eseguita nello spessore esistente con conglomerato bituminoso a caldo, di adeguata granulometria e costipato con idoneo mezzo meccanico;
- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;
- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità.
- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia Municipale;
- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dai lavori fatti, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che possa essere sollevata alcuna eccezione e/o riserva;
- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale verticale- orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;
- in caso di variazione, rispetto a quanto autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;
- i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione;**
- in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**
- prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**
- rimarrà a Suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e dall'esecuzione dei lavori, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.
- LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro);**
- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.
- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;
- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.

Santa Maria di Sala, 20.05.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)*