



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Aut. n° 2933T2019

Oggetto: Autorizzazione manomissione marciapiede esistente per l'esecuzione di passi carrai in Via Dante 5 e in via Alfieri, spostamento di un lampione di illuminazione pubblica e rialzo di un tratto di marciapiede in via Dante.

Egr. Sig.ri
STEVANATO LEONARDO
Via Dante 5,
SANTA MARIA DI SALA(VE)

TELLATIN LAURA
Via Dante 5,
SANTA MARIA DI SALA(VE)

STEVANATO MARLENE
Via Dante 5,
SANTA MARIA DI SALA(VE)

e p.c. POLIZIA LOCALE

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta al protocollo n. 15821 del 26.07.2019 per manomissione marciapiede esistente per l'esecuzione di due passi carrai in Via Dante 5 ed uno in via Alfieri, spostamento di un palo di illuminazione pubblica e rialzo in quota di un tratto di marciapiede in via Dante, frazione di Veternigo (Fg. 08 mapp. 522), **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- I passi carrai dovranno essere eseguiti, previo taglio preventivo del marciapiede esistente a delimitazione dell'area interessata ed asporto delle cordone e materiale necessario, posa di pezzi speciali in cls, adeguatamente inclinati a raccordo tra la strada e il marciapiede esistente e finire ai lati con idonei terminali in cls, per una lunghezza di mt. 4,40 circa;

- Lo spostamento del punto luce, di circa mt. 1,00, dovrà avvenire previo lievo del palo esistente e chiusura del foro con finitura superiore dello stesso tipo del marciapiede esistente, taglio preventivo del marciapiede con idoneo mezzo meccanico, formazione di plinto in cls delle dimensioni adeguate, tubazione di collegamento con il pozzetto esistente in pvc diametro mm 100, sostituzione dei cavi con tipo e collegamento come esistente, finitura superiore come sopra indicato, ricollocamento del palo di illuminazione pubblica, il tutto eseguito secondo normativa vigente e con dichiarazione di conformità, previo accordo con il tecnico comunale geom. Peron Lino (tel. 3485816357);

- i marciapiedi dovranno essere rialzati e ripristinati con stabilizzato di cava adeguatamente costipato, soletta in cls dello spessore di cm. 10 e con finitura superiore dello stesso tipo dell'esistente da effettuarsi in modo da non creare dislivelli nel piano di calpestio, non potrà essere modificato l'allineamento lato strada ;



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia-

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale fino a ripristino avvenuto, compresa l'accensione di torce durante la notte o in presenza di nebbia, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica necessaria, nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;
- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità;
- dovrà essere eseguita la preventiva delimitazione dell'area di intervento, la demolizione del tratto di marciapiede interessato dovrà essere eseguita previo taglio con idoneo mezzo meccanico;
- l'asfaltatura di raccordo dovrà essere eseguita nello spessore esistente con conglomerato bituminoso a caldo, di adeguata granulometria e costipato con idoneo mezzo meccanico;
- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;
- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dai lavori fatti, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che possa essere sollevata alcuna eccezione e/o riserva;
- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale verticale- orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;
- in caso di variazione, rispetto a quanto autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;
- **i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione;**
- **in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**
- **prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**
- rimarrà a Suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e dall'esecuzione dei lavori, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.
- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro);**
- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.
- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricevuta della stessa;



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia-

- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.

Santa Maria di Sala, 02.08.2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)*