



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Aut. n° 2813P2018

Oggetto: Autorizzazione manomissione marciapiede per l'esecuzione di passo carraio in Via Delle Ginestre, 2 a Santa Maria di Sala.

Egr. Sig.ri
ZAMBON PRIMO
Via delle Ginestre, 2
SANTA MARIA DI SALA(VE)

ZAMBON ADRIANO
Via delle Ginestre, 2
SANTA MARIA DI SALA(VE)

**e p.c. POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI
DEL MIRANESE**

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta al protocollo n. 1580 del 26.01.2018 per manomissione marciapiede per l'esecuzione di un passo carraio in Via delle Ginestre 2 a Santa Maria di Sala (Fg. 12 mapp.306), **SI AUTORIZZA**, per quanto di nostra competenza, l'esecuzione degli stessi alle condizioni sotto riportate:

- Il passo carraio dovrà essere eseguito con pezzi speciali in cls, adeguatamente inclinati a raccordo tra la strada e il marciapiede esistente e finire ai lati con idonei terminali in cls, per una lunghezza massima di mt. 4,00 più terminali;

- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; ogni danno e responsabilità civile e penale rimarrà a Vostro carico; dovrà essere predisposta opportuna segnaletica stradale fino a ripristino avvenuto, compresa l'accensione di torce durante la notte o in presenza di nebbia, resta a Vostro carico la manutenzione, il mantenimento e la sorveglianza della segnaletica necessaria, nel rispetto del Codice della strada e della normativa riguardante la prevenzione infortuni;

- i lavori sulla sede stradale, sono subordinati al rispetto del Codice della strada e normativa vigente, al fine di garantire la circolazione stradale e la pubblica incolumità;

- dovrà essere eseguita la preventiva delimitazione dell'area di intervento, la demolizione del tratto di marciapiede interessato dovrà essere eseguita previo taglio con idoneo mezzo meccanico;

- l'asfaltatura di raccordo dovrà essere eseguita nello spessore esistente con conglomerato bituminoso a caldo, di adeguata granulometria e costipato con idoneo mezzo meccanico;

- il marciapiede dovrà essere ripristinato con stabilizzato di cava adeguatamente costipato nello spessore di cm. 30, soletta in cls dello spessore di cm. 10 compresa rete elettrosaldata e con finitura superiore dello stesso tipo e spessore dell'esistente, dovrà essere mantenuta la quota del piano esistente del marciapiede, non potrà essere modificato l'allineamento lato strada;

- si dovrà provvedere alla messa in quota di camerette, sigilli, saracinesche, ecc. presenti o poste sull'area oggetto di intervento previo rialzo con cordolo in cls e finitura superiore in conglomerato bituminoso posto a caldo;



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

- eventuali successivi cedimenti che si verificassero, anche oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, dipendenti dai lavori fatti, dovranno essere ripristinati a Vostre spese, anche su semplice segnalazione da parte di questo Comune, senza che possa essere sollevata alcuna eccezione e/o riserva;
- dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale verticale- orizzontale e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere data la comunicazione dell'inizio dei lavori a questo Servizio LL.PP. e al comando della Polizia dell'Unione dei Comuni del Miranese, a mezzo dell'apposito stampato in allegato;
- in caso di variazione, rispetto a quanto autorizzato con la presente, dovrà essere trasmessa preventivamente idonea planimetria aggiornata;
- **i lavori dovranno essere eseguiti entro 150 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione;**
- **in caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dalla seguente autorizzazione, in mancanza di adeguata motivazione, salvo causa forza maggiore, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;**
- **prima dell'inizio lavori la ditta dovrà richiedere all'ufficio Lavori Pubblici il sopralluogo del personale tecnico allo scopo di evidenziare l'eventuale presenza di sottoservizi nell'area interessata dai lavori;**
- rimarrà a Suo carico ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali cedimenti degli scavi e dall'esecuzione dei lavori, anche dopo l'esecuzione del tappeto finale, sollevando il Comune di S. Maria di Sala e i suoi funzionari da ogni responsabilità.
- **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DI 150 GIORNI, (dalla data di ricevimento e/o ritiro) ed è propedeutica per la presentazione della relativa pratica (CILA) al Servizio Edilizia Privata;**
- il personale del Comune di S. Maria di Sala avrà libero accesso sul luogo dei lavori per gli accertamenti di competenza.
- la presente autorizzazione si intende efficace ed accettata a decorrere dalla data di ricezione della stessa;
- la presente autorizzazione o copia della stessa, dovrà essere tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale di questa Amm.ne e/o delle autorità competenti.

Santa Maria di Sala, 15.02.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)*